

# Preguntas Frecuentes



## Preguntas

- ¿Qué es Metalcon® Modular?
- ¿De qué están formados los paneles?
- ¿Cuántos tipos de paneles hay y qué funciones cumplen?
- ¿Cuántos pisos puedo construir?
- ¿Cuáles son los metros cuadrados máximos que puedo construir?
- ¿Tienen paneles de cerchas modulares?
- ¿Qué tipo de anclajes necesito?
- ¿Cuentan con diseño?
- Valor de instalación
- Plazos de entrega
- Alcance de nuestros despachos
- Para ventas

## Respuestas

- ▶ Es una estructura de Metalcon® hecha con muros de 40 cm., cuya sumatoria da origen a paneles que van de los 0,4 m. a los 2,4 m.
- ▶ De Metalcon® Estructural de 2x4x0,85
- ▶ Hay 4 tipos de paneles:
  - Muros (M): muros perimetrales y de tabiquería.
  - Vanos puertas y ventanas (A1, A2 y D): antepechos y dinteles. Es la combinación de antepechos y dinteles la que forma las ventanas.
  - Arriostramientos (TA y TB): son estabilizadores estructurales que se encargan de evitar el pandeo de los paneles, se recomienda su uso cada 3-4 metros entre paneles de arriostramiento.
  - Montantes para uniones (PM): sirve para unión los paneles en los encuentros en L y T.
- ▶ En esta primera etapa de desarrollo de Metalcon® Modular solo es posible la construcción de 1 piso.
- ▶ Puedes construir la cantidad de metros cuadrados que quieras, siempre considerando los criterios de estructuración como el uso de paneles de arriostramientos y las luces que deben salvar las cerchas.
- ▶ En esta primera etapa de desarrollo solo están disponibles los paneles de muros, vanos puertas y ventanas, arriostramientos y paneles de unión.
- ▶ Necesitas anclajes AN1. La cantidad de anclajes depende del tamaño y cantidad de paneles usados en tu estructura. Estos se venden por separado.
- ▶ Actualmente contamos con un modelo de 37m<sup>2</sup> (1D/1B). Pero puedes contactarte con nosotros para responder tus dudas y ayudarte con tu diseño.
- ▶ Nosotros no realizamos la instalación. Ésta corre de forma particular por cuenta del propietario. El valor corresponde a lo que haya cotizado en el mercado.
- ▶ 20 días hábiles.
- ▶ Regiones II, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X y Región Metropolitana. El valor del flete incluye despacho a la ciudad de destino y descarga en el lugar indicado. Instalación y montaje no vienen incluidos.
- ▶ Escribir a [gustavo.hernandez@cintac.cl](mailto:gustavo.hernandez@cintac.cl)